

ESTADO SITUACIONAL, DE PROYECTOS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC

GESTION DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES - GERENCIA DE ESTUDIOS

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | VIABLE | EXP. TEC. | DESCRIPCION DEL PROYECTO | MONTO DE INVERSION (S/.) | TIEMPO DE EJECUCION (mes) |
|----|--|--------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | MEJORAMIENTO DEL DIQUE DE PROTECCION DEL CANAL DE DERIVACION DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC EN EL SECTOR QUEBRADA EL SILENCIO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU | 136656 | En elaboración | MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL CANAL DE DERIVACIÓN CON LA QUEBRADA EL SILENCIO | 365,000.00 | 2 |
| 2 | PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SECTOR QUEBRADA RINCONADA DISTRITO DE SALA VERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD | 136204 | En elaboración | CONSTRUCCION DE 170 M DE DIQUE DE ENCAUZAMIENTO PROTEGIDO CON ROCA Y LA CONFORMACION DE 650 M DE CAUCE GUIA | 260,352.67 | 2 |
| 3 | PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 539 + 200 SECTOR CRUCE QUEBRADA RINCONADA, DISTRITO DE SALA VERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO | 136219 | En elaboración | CONFORMACIÓN DE CANAL GUIA DE 50 METROS DE ANCHO Y LONGITUD DE 840 m PARA LA DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA RINCONADA. | 223,387.55 | 2 |
| 4 | PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR , SECTOR CRUCE QUEBRADA RIO SECO PROGRESIVAS 106 + 916.093 - 113 + 166.043 DEL CANAL MADRE DEL P.E. CHAVIMOCHIC | 136047 | En elaboración | CONSTRUCCION DE 02 CANOAS, ENROCADO DE DIQUE 655 m , Y LA CONFORMACION DE 625 m DE DIQUE DE ENCAUZAMIENTO | 765,859.00 | 3 |